



ARCS MESURES SUR EXTERIEUR COUVERCLE  
RAYONS MESURES SUR PENTE DU CONE

PARTIES EN CONTACT AVEC LE  
PRODUIT : Z3 CND 17-11-02 (1.4404)  
CAPACITE REELLE: 5134 L  
CUVE NON NETTOYABLE DANS L'ETAT  
POSSIBILITE DE NETTOYAGE AVEC UN  
DEBIT DE NETTOYAGE 8 M3/H SOUS 1.2 BAR  
SOIT-PORTE OUVERTE  
-APRES MONTAGE EVENT  
LISTE PIECES D'USURE: FT. 4926  
MASSE A VIDE : 670 KG  
CHARGE PAR PIED : 1930 KG  
CHARGE AU CM2 : 12.3 KG

23	1	MONTAGE CORDON CHAUFFANT	90596
22	1	FILTRE RENFLARD G11BL FILETE Ø25 SMS	ZANDER
21	1	TUYAUTERIE MONTAGE SOUPAPE	90648
20	1	BARREAU D'ACCROCHAGE D'ECHELLE	29706
19	1	ENTREE AZOTE Ø51 A FERRULE AVEC FERRULE	
18	1	PIQUAGE POUR SONDE DE NIVEAU CONTINU	
17	1	ENTREE PRODUIT DEMONTABLE 76,1*1,6	
16	1	SOUPAPE DEPRESSION 0.003/0.003BAR SURCH	7299
15	1	SOUPAPE PRESSION 0.05/0.1BAR SURCH	54175
14	2	BOULE DE NETTOYAGE A=20 L=320	77606
13	1	PLAQUE DE FERME PG	77350
12	3	SEMELLE	6666
11	3	PIED INOX	16269
10	2	PATTE DE MANUTENTION	
9			
8	1	SORTIE LISSE Ø63	
7	1	PORTE BOYER 405*450 FIG 516 JOINT EPDM H/PLAT 50 BUTEE 69118	71713
6	1	ISOLATION	
5	1	PIQUAGE SONDE T°	59650
4	1	ENTOURAGE	
3	1	COUVERCLE EQUIPE EP 3 ISOLE	90594
2	1	VIROLE EP 2.0	
1	1	BAS DE CUVE FOND EP-3 SURCH	60501

Ind	Modifications	Date	Rep.	Nb	Nomenclature
A	MODIF MONTAGE SOUPAPE ET PLAN VALABLE POUR DISPO	12/06 1996			

S 600014.2					CUVE DE STOCKAGE FOND CONIQUE	
VALABLE POUR DISPOSITIONS					ISOLEE Ø1590 5000L	
Echelle: 1/20					Date: 30/05/96	
CE PLAN EST NOTRE PROPRIETE EXCLUSIVE. IL NE PEUT ETRE COMMUNIQUE OU REPRODUIT SANS NOTRE AUTORISATION ECRITE					ENSEMBLE	
PIERRE GUERIN					D:	PAPOT
					A:	
						90526

APPROBATION PLAN			
M.LEPENEC	M.CELADA	M.GUGI	P.G. S.A.
DATE			
SIGNATURE			

MONTE SUR SITE